

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe i demontażowe</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku $(1,65 + 1,00 + 1,65) * 0,25$	m2		
			m2	1,08	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,08</b>
2 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 – ściany i sufit	m2		
	ściany	$8,95 * 1,70$	m2	15,22	
	szałaty	$2,0 * 0,70 * 0,15 + 0,95 * 0,15 + 4,0 * 0,70 * 0,15 + 2,0 * 1,60 * 0,15$	m2	1,25	
	okna	$-(2,0 * 1,60 * 0,70)$	m2	-2,24	
	drzwi	$-(0,95 * 0,70)$	m2	-0,67	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,56</b>
3 d.1	KNR 0-14 2010-01 analogia	Rozbiórka szpalety z płyty gipsowo-kartonowej Krotność = 0,6	m2		
		$1,65 * 0,15$	m2	0,25	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,25</b>
4 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km $\text{poz.1} * 0,005 + \text{poz.3} * 0,125 + \text{poz.2} * 0,0015$	m3		
			m3	0,06	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,06</b>
5 d.1	KNZ wycena indywidualna	Koszt składowania materiałów z rozbiórki na wysypisku  $\text{poz.4}$	m3		
			m3	0,06	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,06</b>
<b>2</b>		<b>Malowanie</b>			
6 d.2	KNR 0-14 2010-07 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3.	Wykonanie nowej szpalety z płyt gipsowo-kartonowych	m2		
		$1,65 * 0,15$	m2	0,25	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,25</b>
7 d.2	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach  $\text{poz.6}$	m2		
			m2	0,25	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,25</b>
8 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  $8,95 * 2,50$	m2		
			m2	22,38	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,38</b>
9 d.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie drzwi i okien folią	m2		
		Okna $2,0 * (1,60 * 1,60)$	m2	5,12	
		Drzwi $0,95 * 2,17$	m2	2,06	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,18</b>
10 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe  $\text{poz.2}$	m2		
			m2	13,56	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,56</b>
11 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem – kolor do uzgodnienia z Inwestorem (opiekunem świetlicy)  $\text{poz.10}$	m2		
			m2	13,56	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,56</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>3</b>		<b>Montaż obróbek blacharskich</b>			
12 d.3	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - okapniki nad oknami (w tym drzwi)	m2		
		poz.1	m2	1,08	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,08</b>
<b>4</b>		<b>Roboty uzupełniające</b>			
13 d.4	KNR 9-21 0106-03 uwaga pod tablicą uwaga pod tablicą analogia	Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą wraz z usunięciem pozostałości silikonu - powierzchnie porowate - silne zanieczyszczenie	m2		
	ściany	8,95 * 4,80	m2	42,96	
	okna	-(2,0 * 1,60 * 1,60)	m2	-5,12	
	drzwi	-(0,95 * 2,17)	m2	-2,06	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,78</b>
14 d.4	KNR 2-02 0333-01 analogia	Uszczelnienie styków pomiędzy obróbkami blacharskimi, a płytą warstwową; między płytami warstwowymi uszczelniaczem dekarским specjalistycznym bezbarwnym	m		
	okna i drzwi	3,0 * 1,60 + 0,95 + 3,0 * 1,60	m	10,55	
	obróbka na styku płyt	11,50	m	11,50	
	płyta warstwowa nad oknami - pionowo	4,0 * 1,0	m	4,00	
	płyta warstwowa (czerwona) - pionowo	8,0 * 1,40	m	11,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,25</b>